



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | UND            | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|------|---|----------------|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |                |        |                         |                      |         | 436,50               | 0,69%    |
| 1.1  | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_03/2024   | m²             | 130,89 | 1,46                    | 98524                | SINAPI  | 191,09               | 0,30%    |
| 1.2  | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.   | m²             | 49,38  | 4,97                    | COMPOSIÇÃO -<br>907  | Próprio | 245,41               | 0,39%    |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES  |                |        |                         |                      |         | 7.099,73             | 11,27%   |
| 2.1  | Escavação manual de vala. Af_09/2024 (comprimento de face a face das cavas das sapatas isoladas)  | m <sub>2</sub> | 15,60  | 27,25                   | 93358                | SINAPI  | 425,10               | 0,68%    |
| 2.2  | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 - área escavada correspondente à área de projeção horizontal da sapata |                | 4,11   | 45,92                   | 96522                | SINAPI  | 188,73               | 0,30%    |
| 2.3  | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4  | m³             | 11,66  | 308,95                  | COMPOSIÇÃO -<br>1304 | Próprio | 3.602,35             | 5,72%    |
| 2.4  | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual  | m²             | 14,45  | 66,74                   | COMPOSIÇÃO -<br>713  | Próprio | 964,39               | 1,53%    |
| 2.5  | Radier (cinta inferior) em concreto armado Fck=20mpa, prep. Mecânico, moldado em canaleta (19x19x19)cm, aço CA 60 5.0 mm  | m³             | 1,31   | 1.200,50                | COMPOSIÇÃO -<br>127  | Próprio | 1.572,65             | 2,50%    |
| 2.6  | Reaterro interno (edificações) compactado manualmente - material aproveitado  | m³             | 13,79  | 24,11                   | COMPOSIÇÃO -<br>1745 | Próprio | 332,47               | 0,53%    |
| 2.7  | Espalhamento manual de material escavado em bota fora com carrinho de mão   | m³             | 1,36   | 10,33                   | COMPOSIÇÃO -<br>1868 | Próprio | 14,04                | 0,02%    |
| 3    | SAPATAS ISOLADAS  |                |        |                         |                      |         | 711,82               | 1,13%    |
| 3.1  | Concreto Fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. Af_05/2021                                       | m³             | 0,72   | 389,91                  | 94965                | SINAPI  | 280,73               | 0,45%    |
| 3.2  | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022  | m³             | 0,72   | 97,42                   | 103670               | SINAPI  | 70,14                | 0,11%    |
| 3.3  | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024  | m²             | 2,94   | 25,41                   | 96619                | SINAPI  | 74,70                | 0,12%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO | BANCO  | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|-------|--|-----|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------|
| 3.4   | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024  | kg  | 24,30  | 11,78                   | 104918 | SINAPI | 286,25               | 0,45%    |
| 4     | SUPERESTRUTURA   |     |        |                         |        |        | 6.818,30             | 10,83%   |
| 4.1   | PILARES EM CONCRETO ARMADO   |     |        |                         |        |        | 2.857,38             | 4,54%    |
| 4.1.1 | Concreto Fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021                              | m³  | 0,99   | 389,91                  | 94965  | SINAPI | 386,01               | 0,61%    |
| 4.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022   | m³  | 0,99   | 97,42                   | 103670 | SINAPI | 96,44                | 0,15%    |
| 4.1.3 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020 | m²  | 23,06  | 54,49                   | 92419  | SINAPI | 1.256,53             | 2,00%    |
| 4.1.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022   | kg  | 79,65  | 10,35                   | 92762  | SINAPI | 824,37               | 1,31%    |
| 4.1.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022  | kg  | 27,00  | 10,89                   | 92759  | SINAPI | 294,03               | 0,47%    |
| 4.2   | VIGAS EM CONCRETO ARMADO   |     |        |                         |        |        | 779,82               | 1,24%    |
| 4.2.1 | Concreto Fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021                               | m³  | 0,23   | 389,91                  | 94965  | SINAPI | 89,67                | 0,14%    |
| 4.2.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022   | m³  | 0,23   | 97,42                   | 103670 | SINAPI | 22,40                | 0,04%    |
| 4.2.3 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2020                       | m²  | 3,74   | 114,10                  | 92448  | SINAPI | 426,73               | 0,68%    |
| 4.2.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022  | kg  | 15,57  | 11,20                   | 92761  | SINAPI | 174,38               | 0,28%    |
| 4.2.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022  | kg  | 6,12   | 10,89                   | 92759  | SINAPI | 66,64                | 0,11%    |
| 4.3   | LAJE TRELIÇADA   |     |        |                         |        |        | 533,43               | 0,85%    |
| 4.3.1 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em EPS, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020                             | m²  | 5,32   | 100,27                  | 101951 | SINAPI | 533,43               | 0,85%    |
| 4.4   | ELEMENTOS ESTRUTURAIS  |     |        |                         |        |        | 2.647,67             | 4,20%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|-------|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 4.4.1 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. Af_03/2024  | m   | 47,47  | 30,66                   | 105034               | SINAPI  | 1.455,43             | 2,31%    |
| 4.4.2 | Verga ou contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024   | m   | 26,78  | 44,52                   | 105025               | SINAPI  | 1.192,24             | 1,89%    |
| 5     | PAREDES E PAINÉIS  |     |        |                         |                      |         | 5.046,95             | 8,01%    |
| 5.1   | Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado 10x20x20, arg. (cimento, cal e areia) 1:2:8. Junta 12mm   | m²  | 135,89 | 37,14                   | COMPOSIÇÃO -<br>027  | Próprio | 5.046,95             | 8,01%    |
| 6     | ESQUADRIAS   |     |        |                         |                      |         | 6.812,20             | 10,82%   |
| 6.1   | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | um  | 3,00   | 669,02                  | 91314                | SINAPI  | 2.007,06             | 3,19%    |
| 6.2   | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. Af_12/2019   | m²  | 1,89   | 887,20                  | COMPOSIÇÃO -<br>2917 | Próprio | 1.676,80             | 2,66%    |
| 6.3   | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos fornecimento e instalação. Af_12/2019   | m²  | 1,89   | 684,70                  | 91341                | SINAPI  | 1.294,08             | 2,06%    |
| 6.4   | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. Fornecimento e instalação. Af_11/2024                           | m²  | 4,24   | 371,82                  | 94570                | SINAPI  | 1.576,51             | 2,50%    |
| 6.5   | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. Af_11/2024   | m²  | 0,32   | 805,48                  | 100674               | SINAPI  | 257,75               | 0,41%    |
| 7     | REVESTIMENTOS INTERNOS   |     |        |                         |                      |         | 2.709,17             | 4,30%    |
| 7.1   | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022  | m²  | 112,36 | 2,51                    | 87878                | SINAPI  | 282,02               | 0,45%    |
| 7.2   | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 40x40 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe   | m²  | 14,00  | 56,85                   | 87275                | SINAPI  | 795,90               | 1,26%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|------|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 7.3  | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024                   | m²  | 98,36  | 14,75                   | 87548                | SINAPI  | 1.450,81             | 2,30%    |
| 7.4  | Tampo de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba/verde ubatuba ou outros equivalentes da região, e= *2,5* cm - Fornecimento e instalação (mureta divisória da cozinha/sala) | m²  | 0,31   | 582,09                  | COMPOSIÇÃO -<br>841  | Próprio | 180,44               | 0,29%    |
| 8    | REVESTIMENTOS EXTERNOS   |     |        |                         |                      |         | 4.315,13             | 6,85%    |
| 8.1  | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022                        | m²  | 125,71 | 3,68                    | 87904                | SINAPI  | 462,61               | 0,73%    |
| 8.2  | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 40x40 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe   | m²  | 0,96   | 56,85                   | 87275                | SINAPI  | 54,57                | 0,09%    |
| 8.3  | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_08/2022                                | m²  | 124,74 | 29,40                   | 87777                | SINAPI  | 3.667,35             | 5,82%    |
| 8.4  | Detalhe em janelas de aço (moldura) com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, largura de 10 cm e espessura de 2 cm, aplicado em alvenaria/estrutura existente                       | m   | 14,40  | 9,07                    | COMPOSIÇÃO -<br>1904 | Próprio | 130,60               | 0,21%    |
| 9    | COBERTURA  |     |        |                         |                      |         | 6.354,20             | 10,09%   |
| 9.1  | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019   | m²  | 46,60  | 61,78                   | 94210                | SINAPI  | 2.878,94             | 4,57%    |
| 9.2  | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019          | m²  | 46,60  | 18,20                   | 92543                | SINAPI  | 848,12               | 1,35%    |
| 9.3  | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. Af_08/2023_ps   | m²  | 38,93  | 27,00                   | 96109                | SINAPI  | 1.051,11             | 1,67%    |
| 9.4  | Algeroz de concreto armado fck=20 MPa, com largura de =30 cm e espessura de 5,0 cm (incluso concreto, forma, armação e assentamento)   | m   | 27,50  | 24,37                   | COMPOSIÇÃO -<br>210  | Próprio | 670,17               | 1,06%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|------|---|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 9.5  | Chapim sobre parede da platibanda, em concreto pré-moldado, assentado com argamassa. Af_11/2020                     | m   | 19,38  | 35,66                   | COMPOSIÇÃO -<br>2936 | Próprio | 691,09               | 1,10%    |
| 9.6  | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019     | m   | 1,20   | 138,35                  | 94229                | SINAPI  | 166,02               | 0,26%    |
| 9.7  | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em tubo de queda para calha. Af_06/2022            | m   | 3,00   | 16,25                   | 89509                | SINAPI  | 48,75                | 0,08%    |
| 10   | IMPERMEABILIZAÇÃO   |     |        |                         |                      |         | 1.991,05             | 3,16%    |
| 10.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023   | m²  | 46,60  | 37,86                   | 98557                | SINAPI  | 1.764,27             | 2,80%    |
| 10.2 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023                  | m²  | 10,82  | 20,96                   | 98555                | SINAPI  | 226,78               | 0,36%    |
|      |   |     |        |                         |                      |         |                      |          |
| 11   | PINTURA INTERNA   |     |        |                         |                      |         | 1.376,93             | 2,19%    |
| 11.1 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 - paredes internas                        | m²  | 94,07  | 1,76                    | 88485                | SINAPI  | 165,56               | 0,26%    |
| 11.2 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023                           | m²  | 94,07  | 4,46                    | 88495                | SINAPI  | 419,55               | 0,67%    |
| 11.3 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 - Paredes internas - COR 01  | m²  | 90,65  | 5,14                    | 104641               | SINAPI  | 465,94               | 0,74%    |
| 11.4 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 - Mureta da cozinha - COR 02 | m²  | 3,42   | 5,14                    | 104641               | SINAPI  | 17,57                | 0,03%    |
| 11.5 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023 - Forro de gesso                            | m²  | 38,93  | 2,06                    | 88484                | SINAPI  | 80,19                | 0,13%    |
| 11.6 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 - Forro de gesso                | m²  | 38,93  | 5,86                    | 104639               | SINAPI  | 228,12               | 0,36%    |
|      |   |     |        |                         |                      |         |                      |          |
| 12   | PINTURA EXTERNA   |     |        |                         |                      |         | 2.166,72             | 3,44%    |
| 12.1 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af_03/2024                                 | m²  | 124,74 | 2,38                    | 88415                | SINAPI  | 296,88               | 0,47%    |
| 12.2 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023   | m²  | 124,74 | 9,55                    | 95305                | SINAPI  | 1.191,26             | 1,89%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO | BANCO  | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|--------|--|-----|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------|
| 12.3   | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_03/2024 - COR 01   | m²  | 87,83  | 5,44                    | 95626  | SINAPI | 477,79               | 0,76%    |
| 12.4   | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_03/2024 - COR 02   | m²  | 36,91  | 5,44                    | 95626  | SINAPI | 200,79               | 0,32%    |
| 40     |  |     |        |                         |        |        | <b>-</b>             | 2 4204   |
| 13     | PISOS E PAVIMENTAÇÃO   |     |        |                         |        |        | 5.149,31             | 8,18%    |
| 13.1   | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024  | m²  | 43,32  | 24,43                   | 95241  | SINAPI | 1.058,30             | 1,68%    |
| 13.2   | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_02/2023_pe                              | m²  | 43,32  | 55,70                   | 87250  | SINAPI | 2.412,92             | 3,83%    |
| 13.3   | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. Af_07/2021    | m²  | 39,12  | 30,40                   | 87682  | SINAPI | 1.189,24             | 1,89%    |
| 13.4   | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. Af_07/2021 | m²  | 4,20   | 29,88                   | 87757  | SINAPI | 125,49               | 0,20%    |
| 13.5   | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. Af_02/2023  | m   | 47,19  | 7,70                    | 88649  | SINAPI | 363,36               | 0,58%    |
|        |  |     |        |                         |        |        |                      |          |
| 14     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |     |        |                         |        |        | 5.926,20             | 9,41%    |
| 14.1   | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  |     |        |                         |        |        | 3.274,14             | 5,20%    |
| 14.1.1 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023  | un  | 19,00  | 6,34                    | 91940  | SINAPI | 120,46               | 0,19%    |
| 14.1.2 | Lâmpada compacta de LED 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_09/2024   | un  | 8,00   | 9,28                    | 97610  | SINAPI | 74,24                | 0,12%    |
| 14.1.3 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores - fornecimento e instalação. Af_10/2020   | un  | 1,00   | 91,69                   | 101876 | SINAPI | 91,69                | 0,15%    |
| 14.1.4 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023   | un  | 12,00  | 17,83                   | 91996  | SINAPI | 213,96               | 0,34%    |
| 14.1.5 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023  | un  | 1,00   | 26,29                   | 92008  | SINAPI | 26,29                | 0,04%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO | BANCO  | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|--|-----|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------|
| 14.1.6  | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m   | 64,80  | 4,52                    | 91852  | SINAPI | 292,89               | 0,47%    |
| 14.1.7  | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m   | 15,47  | 4,90                    | 91854  | SINAPI | 75,80                | 0,12%    |
| 14.1.8  | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023   | m   | 3,00   | 7,07                    | 91856  | SINAPI | 21,21                | 0,03%    |
| 14.1.9  | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023                               | un  | 1,00   | 33,06                   | 91959  | SINAPI | 33,06                | 0,05%    |
| 14.1.10 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023                                | un  | 5,00   | 15,62                   | 91953  | SINAPI | 78,10                | 0,12%    |
| 14.1.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - fase     | m   | 20,00  | 15,43                   | 91933  | SINAPI | 308,60               | 0,49%    |
| 14.1.12 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - neutro   | m   | 20,00  | 15,43                   | 91933  | SINAPI | 308,60               | 0,49%    |
| 14.1.13 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - terra    | m   | 20,00  | 15,43                   | 91933  | SINAPI | 308,60               | 0,49%    |
| 14.1.14 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020  | un  | 2,00   | 9,24                    | 93653  | SINAPI | 18,48                | 0,03%    |
| 14.1.15 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020   | un  | 2,00   | 59,40                   | 93668  | SINAPI | 118,80               | 0,19%    |
| 14.1.16 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020  | un  | 1,00   | 10,04                   | 93656  | SINAPI | 10,04                | 0,02%    |
| 14.1.17 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020  | un  | 1,00   | 16,43                   | 93659  | SINAPI | 16,43                | 0,03%    |
| 14.1.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - fase       | m   | 8,28   | 6,06                    | 91928  | SINAPI | 50,17                | 0,08%    |
| 14.1.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - neutro     | m   | 8,28   | 6,06                    | 91928  | SINAPI | 50,17                | 0,08%    |
| 14.1.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - fase     | m   | 64,67  | 3,75                    | 91926  | SINAPI | 242,51               | 0,39%    |
| 14.1.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - neutro   | m   | 64,67  | 3,75                    | 91926  | SINAPI | 242,51               | 0,39%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO   | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|---|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 14.1.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - terra             | m   | 60,84  | 3,75                    | 91926                | SINAPI  | 228,15               | 0,36%    |
| 14.1.23 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - fase              | m   | 38,91  | 2,45                    | 91924                | SINAPI  | 95,32                | 0,15%    |
| 14.1.24 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - neutro            | m   | 22,29  | 2,45                    | 91924                | SINAPI  | 54,61                | 0,09%    |
| 14.1.25 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 - retorno           | m   | 25,66  | 2,45                    | 91924                | SINAPI  | 62,86                | 0,10%    |
| 14.1.26 | Disjuntor bipolar dr 40 a - fornecimento e instalação   | un  | 1,00   | 130,59                  | COMPOSIÇÃO -<br>317  | Próprio | 130,59               | 0,21%    |
| 14.2    | PADRÃO DE ENTRADA   |     |        |                         |                      |         | 2.652,06             | 4,21%    |
| 14.2.1  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020   | un  | 1,00   | 16,43                   | 93659                | SINAPI  | 16,43                | 0,03%    |
| 14.2.2  | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm - fornecimento e assentamento                      | un  | 1,00   | 1.577,92                | COMPOSIÇÃO -<br>2910 | Próprio | 1.577,92             | 2,51%    |
| 14.2.3  | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. Af_07/2020  | un  | 1,00   | 42,82                   | 101538               | SINAPI  | 42,82                | 0,07%    |
| 14.2.4  | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023  | un  | 1,00   | 5,94                    | 91893                | SINAPI  | 5,94                 | 0,01%    |
| 14.2.5  | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un  | 1,00   | 6,91                    | 91895                | SINAPI  | 6,91                 | 0,01%    |
| 14.2.6  | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023            | un  | 2,00   | 3,42                    | 91876                | SINAPI  | 6,84                 | 0,01%    |
| 14.2.7  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023                | m   | 6,00   | 10,34                   | 91864                | SINAPI  | 62,04                | 0,10%    |
| 14.2.8  | Fornecimento de fita aco inox para cintar poste, I = 19 mm, e = 0,5 mm  | m   | 3,00   | 3,21                    | COMPOSIÇÃO -<br>2911 | Próprio | 9,63                 | 0,02%    |
| 14.2.9  | Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. Af_10/2020  | un  | 1,00   | 124,14                  | 101938               | SINAPI  | 124,14               | 0,20%    |
| 14.2.10 | Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 200 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada   | un  | 2,00   | 14,42                   | 00000431             | SINAPI  | 28,84                | 0,05%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 14.2.11 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020  | un  | 1,00   | 16,43                   | 93659                | SINAPI  | 16,43                | 0,03%    |
| 14.2.12 | Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023  | un  | 1,00   | 116,27                  | 96986                | SINAPI  | 116,27               | 0,18%    |
| 14.2.13 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020   | un  | 1,00   | 43,33                   | 98111                | SINAPI  | 43,33                | 0,07%    |
| 14.2.14 | Concector gtdu para haste de aterramento de ate 3/4", condutor de 10 a 25 mm2, para spda, para haste de aterramento de 3/4" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. Af_08/2023         | un  | 1,00   | 41,85                   | COMPOSIÇÃO -<br>2912 | Próprio | 41,85                | 0,07%    |
| 14.2.15 | Arruela quadrada aço galvanizado furo d=18mm - fornecimento e instalação   | un  | 1,00   | 2,11                    | COMPOSIÇÃO -<br>1416 | Próprio | 2,11                 | 0,00%    |
| 14.2.16 | Bucha de alumínio 3/4" – fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 1,71                    | COMPOSIÇÃO -<br>1403 | Próprio | 3,42                 | 0,01%    |
| 14.2.17 | Arruela de alumínio 3/4" – fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 1,21                    | COMPOSIÇÃO -<br>1405 | Próprio | 2,42                 | 0,00%    |
| 14.2.18 | Mureta com altura = 2,00 m, alvenaria de 1/2 vez, inclusive fundação em alvenaria de pedra argamassada, alvenaria de embasamento, chapisco, massa única e pintura em tinta acrílica (1,00 x 2,00)m | und | 1,00   | 262,72                  | COMPOSIÇÃO -<br>1406 | Próprio | 262,72               | 0,42%    |
| 14.2.19 | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022_pa  | m   | 20,00  | 14,10                   | 95728                | SINAPI  | 282,00               | 0,45%    |
|         |  |     |        |                         |                      |         |                      |          |
| 15      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   |     |        |                         |                      |         | 5.851,35             | 9,29%    |
| 15.1    | TUBOS  |     |        |                         |                      |         | 991,48               | 1,57%    |
| 15.1.1  | Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | m   | 28,47  | 10,66                   | 89356                | SINAPI  | 303,49               | 0,48%    |
| 15.1.2  | Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022   | m   | 9,97   | 9,71                    | 89447                | SINAPI  | 96,80                | 0,15%    |
| 15.1.3  | Tubo, PVC, soldável, de 40mm, instalado em reservação predial de água fornecimento e instalação. Af_04/2024  | m   | 2,24   | 15,95                   | 94650                | SINAPI  | 35,72                | 0,06%    |
| 15.1.4  | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022  | m   | 13,81  | 16,43                   | 89712                | SINAPI  | 226,89               | 0,36%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO | BANCO  | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|--|-----|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------|
| 15.1.5  | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022                             | m   | 14,38  | 22,85                   | 89714  | SINAPI | 328,58               | 0,52%    |
| 15.2    | CONEXÕES   |     |        |                         |        |        | 552,89               | 0,88%    |
| 15.2.1  | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  |     | 3,00   | 2,97                    | 89429  | SINAPI | 8,91                 | 0,01%    |
| 15.2.2  | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024     | un  | 4,00   | 3,16                    | 94658  | SINAPI | 12,64                | 0,02%    |
| 15.2.3  | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022  |     | 6,00   | 11,24                   | 89732  | SINAPI | 67,44                | 0,11%    |
| 15.2.4  | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022  |     | 11,00  | 10,51                   | 89731  | SINAPI | 115,61               | 0,18%    |
| 15.2.5  | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un  | 1,00   | 21,19                   | 89744  | SINAPI | 21,19                | 0,03%    |
| 15.2.6  | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022                  | un  | 8,00   | 11,04                   | 89366  | SINAPI | 88,32                | 0,14%    |
| 15.2.7  | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | un  | 17,00  | 3,77                    | 89408  | SINAPI | 64,09                | 0,10%    |
| 15.2.8  | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | un  | 4,00   | 6,19                    | 89413  | SINAPI | 24,76                | 0,04%    |
| 15.2.9  | Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022                             | un  | 1,00   | 8,77                    | 89381  | SINAPI | 8,77                 | 0,01%    |
| 15.2.10 | Luva de redução soldável, PVC, DN 32 mm x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024                                   | un  | 2,00   | 4,74                    | 105142 | SINAPI | 9,48                 | 0,02%    |
| 15.2.11 | Luva de redução soldável, PVC, DN 40 mm x 32 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024                                   | un  | 2,00   | 7,45                    | 105143 | SINAPI | 14,90                | 0,02%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO   | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|---|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 15.2.12 | Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022                       | un  | 1,00   | 10,22                   | 104348               | SINAPI  | 10,22                | 0,02%    |
| 15.2.13 | Tê de redução, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.                          | un  | 1,00   | 31,58                   | COMPOSIÇÃO -<br>273  | Próprio | 31,58                | 0,05%    |
| 15.2.14 | Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | un  | 8,00   | 5,41                    | 89440                | SINAPI  | 43,28                | 0,07%    |
| 15.2.15 | Tê, PVC, soldável, DN 40 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024   | un  | 1,00   | 13,41                   | 94692                | SINAPI  | 13,41                | 0,02%    |
| 15.2.16 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022                                 | un  | 1,00   | 18,29                   | 89784                | SINAPI  | 18,29                | 0,03%    |
| 15.3    | VÁLVULAS E MEDIDORES  |     |        |                         |                      |         | 683,65               | 1,09%    |
| 15.3.1  | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024                                   | un  | 2,00   | 14,78                   | 94703                | SINAPI  | 29,56                | 0,05%    |
| 15.3.2  | Adaptador soldável para caixa d água com registro dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.        |     | 1,00   | 104,59                  | COMPOSIÇÃO -<br>1455 | Próprio | 104,59               | 0,17%    |
| 15.3.3  | Adaptador para caixa d'agua com registro, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. | un  | 1,00   | 138,59                  | COMPOSIÇÃO -<br>2388 | Próprio | 138,59               | 0,22%    |
| 15.3.4  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021  | un  | 2,00   | 114,40                  | 94792                | SINAPI  | 228,80               | 0,36%    |
| 15.3.5  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021  | un  | 1,00   | 93,61                   | 89987                | SINAPI  | 93,61                | 0,15%    |
| 15.3.6  | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021   | un  | 1,00   | 88,50                   | 89985                | SINAPI  | 88,50                | 0,14%    |
| 15.4    | CAIXAS, CHUVEIROS, LOUÇAS E METAIS  |     |        |                         |                      |         | 3.313,58             | 5,26%    |
| 15.4.1  | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020  | un  | 1,00   | 43,70                   | 100849               | SINAPI  | 43,70                | 0,07%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO   | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|---|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 15.4.2  | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020   | un  | 1,00   | 490,58                  | 86931                | SINAPI  | 490,58               | 0,78%    |
| 15.4.3  | Caixa de gordura em alvenaria de 1/2 vez, chapiscada e rebocada, dimensões internas 0,25x0,50, com placa divisória em concreto armado e=3cm, fundo em lastro de concreto magro. Inclusive escavação e tampa em concreto armado e=7cm      | un  | 1,00   | 190,05                  | COMPOSIÇÃO -<br>2913 | Próprio | 190,05               | 0,30%    |
| 15.4.4  | Caixa de passagem em concreto pré-moldado dn 600mm - fornecimento e instalação  | un  | 2,00   | 448,23                  | COMPOSIÇÃO -<br>2017 | Próprio | 896,46               | 1,42%    |
| 15.4.5  | Caixa d'água em polietileno, 750 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021   | un  | 1,00   | 469,81                  | 102606               | SINAPI  | 469,81               | 0,75%    |
| 15.4.6  | Chuveiro plástico branco simples com haste e canopla - fornecimento e instalação  | un  | 1,00   | 30,26                   | COMPOSIÇÃO -<br>2176 | Próprio | 30,26                | 0,05%    |
| 15.4.7  | Ducha higiênica plástica com registro - fornecimento e instalação   | un  | 1,00   | 46,22                   | COMPOSIÇÃO -<br>2177 | Próprio | 46,22                | 0,07%    |
| 15.4.8  | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 |     | 1,00   | 246,61                  | 86943                | SINAPI  | 246,61               | 0,39%    |
| 15.4.9  | Prolongador para ralo sifonado 100 mm - fornecimento e instalação   | un  | 3,00   | 3,61                    | COMPOSIÇÃO -<br>2793 | Próprio | 10,83                | 0,02%    |
| 15.4.10 | Caixa sifonada redonda, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta soldável, inclusive dispositivo antiespuma fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.   |     | 1,00   | 51,69                   | COMPOSIÇÃO -<br>2384 | Próprio | 51,69                | 0,08%    |
| 15.4.11 | Caixa sifonada com porta-grelha branca e grelha alumínio redondos dn 100 x 100 x 50 (fornecimento e instalação)   | un  | 2,00   | 47,20                   | COMPOSIÇÃO -<br>2795 | Próprio | 94,40                | 0,15%    |
| 15.4.12 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020   |     | 1,00   | 317,17                  | 86934                | SINAPI  | 317,17               | 0,50%    |
| 15.4.13 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020  | un  | 1,00   | 285,62                  | 86929                | SINAPI  | 285,62               | 0,45%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO               | BANCO   | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |
|---------|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| 15.4.14 | Torneira de boia para caixa d água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021               | un  | 1,00   | 37,15                   | 94795                | SINAPI  | 37,15                | 0,06%    |
| 15.4.15 | Torneira metálica cromada para jardim - fornecimento e instalação  | un  | 1,00   | 69,89                   | COMPOSIÇÃO -<br>2833 | Próprio | 69,89                | 0,11%    |
| 15.4.16 | Torneira metálica para máquina de lavar - fornecimento e instalação                                      | um  | 1,00   | 33,14                   | COMPOSIÇÃO -<br>2796 | Próprio | 33,14                | 0,05%    |
| 15.5    | ESCAVAÇÃO  |     |        |                         |                      |         |                      | 0,49%    |
| 15.5.1  | Escavação manual de vala. Af_09/2024   | m³  | 3,07   | 27,25                   | 93358                | SINAPI  | 83,65                | 0,13%    |
| 15.5.2  | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. Af_08/2020 | m³  | 1,02   | 173,22                  | 101618               | SINAPI  | 176,68               | 0,28%    |
| 15.5.3  | Reaterro interno (edificações) compactado manualmente  | m³  | 2,05   | 24,11                   | COMPOSIÇÃO -<br>1745 | Próprio | 49,42                | 0,08%    |
|         |  |     |        |                         |                      |         |                      |          |
| 16      | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA   |     |        |                         |                      |         | 203,93               | 0,32%    |
| 16.1    | Limpeza geral da obra  | m²  | 49,38  | 4,13                    | COMPOSIÇÃO -<br>1127 | Próprio | 203,93               | 0,32%    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO CONVENCIONAL - PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO-PPH

MUNICÍPIO: **DIVERSOS** 

DATA BASE: JANEIRO/2025 (SEM BDI, SEM ENCARGOS SOCIAIS E SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONFORME REGULAMENTA O PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO)

REFERÊNCIA: SINAPI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                  | UND | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO (R\$) | CÓDIGO | BANCO | CUSTO TOTAL<br>(R\$) | PESO (%) |  |  |
|---|--------------------------------|-----|--------|-------------------------|--------|-------|----------------------|----------|--|--|
| RESUMO  |                                |     |        |                         |        |       |                      |          |  |  |
|   |                                |     |        |                         |        |       |                      |          |  |  |
| 11  | SERVIÇOS PRELIMINARES          |     |        |                         |        |       | 436,50               | 0,69%    |  |  |
| 2   | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES |     |        |                         |        |       | 7.099,73             | 11,27%   |  |  |
| 3   | SAPATAS ISOLADAS               |     |        |                         |        |       | 711,82               | 1,13%    |  |  |
| 4   | SUPERESTRUTURA                 |     |        |                         |        |       | 6.818,30             | 10,83%   |  |  |
| 5   | PAREDES E PAINÉIS              |     |        |                         |        |       | 5.046,95             | 8,01%    |  |  |
| 6   | ESQUADRIAS                     |     |        |                         |        |       | 6.812,20             | 10,82%   |  |  |
| 7   | REVESTIMENTOS INTERNOS         |     |        |                         |        |       | 2.709,17             | 4,30%    |  |  |
| 8   | REVESTIMENTOS EXTERNOS         |     |        |                         |        |       | 4.315,13             | 6,85%    |  |  |
| 9   | COBERTURA                      |     |        |                         |        |       | 6.354,20             | 10,09%   |  |  |
| 10  | IMPERMEABILIZAÇÃO              |     |        |                         |        |       | 1.991,05             | 3,16%    |  |  |
| 11  | PINTURA INTERNA                |     |        |                         |        |       | 1.376,93             | 2,19%    |  |  |
| 12  | PINTURA EXTERNA                |     |        |                         |        |       | 2.166,72             | 3,44%    |  |  |
| 13  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO           |     |        |                         |        |       | 5.149,31             | 8,18%    |  |  |
| 14  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          |     |        |                         |        |       | 5.926,20             | 9,41%    |  |  |
| 15  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   |     |        |                         |        |       | 5.851,35             | 9,29%    |  |  |
| 16  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA         |     |        |                         |        |       | 203,93               | 0,32%    |  |  |
|   |                                |     |        |                         |        |       |                      |          |  |  |
| CUSTO TOTAL PARA 01 UNIDADE HABITACIONAL(R\$) |                                |     |        |                         |        |       | 62.969,49            | 100,00%  |  |  |

João Pessoa, 01 de Abril de 2025